

Zalecenia dotyczące montażu folii przeciwsłonecznych zewnętrznych w okresie zimowym.

Biorąc pod uwagę coraz częściej występujące zlecenia na montaż folii przeciwsłonecznych zewnętrznych w okresie zimowym wychodzimy Państwu naprzeciw przedstawiając zalecenia dotyczące wykonywania w/w usług.

Ponieważ temperatury panujące w okresie od ok. połowy października do końca marca uniemożliwiają normalny montaż zewnętrzny (możliwość przymarzania folii, odklejanie) zalecamy demontaż szyb lub innych materiałów - plexi, poliwęglan, lexan, wykonanie oklejenia w ciepłym pomieszczeniu a następnie obsadzenie szyb/ plexi/ lexanu w ramie okiennej folią do wewnątrz.

Sam proces klejenia wykonywany jest bez zmian.

Oczekiwany okres schnięcia to ok. 14 dni w temperaturze ok. 15-20 st.

Po 14 dniach można wykonać ponowne obrócenie pakietu tak aby wyschnięta folia znalazła się na zewnątrz.

